**Mastbereich**
Profil HEB 160-200 / 220-260

**Werkstoff**
Al

| Typ | L (mm) | Anzahl Kabellbef. | Anzahl Bef. an Mast |
|---|---|---|---|
| **20** | 2.0 | 4 | 2 |
| **30** | 3.0 | 5 | 3 |
| **40** | 4.0 | 6 | 3 |
| **50** | 5.0 | 7 | 4 |
| **60** | 6.0 | 8 | 5 |
| **70** | 7.0 | 9 | 5 |
| **80** | 8.0 | 10 | 6 |
| **90** | 9.0 | 11 | 7 |

**Hinweis**
Kabelbefestigung an Mast 4731
Kabelschnellverleger 4732

**Befestigungsteile**
Befestigungstraversen und Bügel werden mitgeliefert.

**Zeichnungsnummer**
561.00871, - .00878

**Bestellbeispiel**
Länge 6,0 m, an HEB 220
*4711.60.22 Kabelaufstieg schmal, gerade*




