Mastbereich
M 30 = HEB 160 - 220
M 36 = HEB 240 - 260

Hinweis
Verbundanker 1444 .24
Hülsenkorb 1422
Bei Bestellung Neigung angeben.
Neigung negativ (N) 0° - 20°

Verbundanker M24 und 6kt.-Schrauben
M24x100 mit U-Scheiben M24
müssen separat bestellt werden.

Der statische Nachweis für die Mastkonsole und die Angabe der Einwirkung auf das Bauwerk sind in jedem Fall erforderlich.
Der Nachweis der Mauerbolzen erfolgt bauseits.
Länge A bei der Bestellung angeben.

Zeichnungsnummer
Für jede Bestellung muss eine individuelle Zeichnung angefertigt werden.

Bestellbeispiel
mit Gewinde M30, Neigung negativ 15°, A=300
1416.30.N15.300 Mastkonsole an Betonbauwerk

